

Municipalité (code géographique) : Métabetchouan--Lac-à-la-Croix (93012)

N° de dossier : 1093012

Programme : TECQ 2014-2018

Date de transmission : 2018-02-20

Priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux

N°	Titre	Localisation	Type d'infrastructure	Coûts des travaux					Total	Commentaire
				2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
2015-11	Installation d'un débitmètre électromécanique	Rang Sainte-Anne - Secteur Métabetchouan	Distribution de l'eau potable	0 \$	12 778 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12 778 \$	Fourniture, installation électrique et contrôle d'un débitmètre submersible de 10 pouces dans la chambre de vanne. Câblage de contrôle souterrain, plan d'ingénierie, certification et calibration.
2016-11	Changement d'une vanne de réduction de pression	Intersection de la route 169 et Saint-André -	Distribution de l'eau potable	0 \$	0 \$	5 228 \$	0 \$	0 \$	5 228 \$	Secteur Métabetchouan, intersection rte 169 et rue Saint-André. Installation d'un nouveau régulateur de débit de 1 à 800 USGPM à double régulation.
2016-12	Mise à niveau surpresseur 3e rang	3e rang - secteur Lac-à-la-Croix	Distribution de l'eau potable	0 \$	0 \$	27 911 \$	0 \$	0 \$	27 911 \$	Régulateur de pression automatisé. Variateur de fréquences variables. Alternance des pompes automatisées. Réfection vannes de régulation. Panneau de contrôle tactile et réfection moteurs et pompes.
2016-14	Mise à niveau, changement des pompes et sondes de niveau	Différentes stations d'eaux usées	Collecte des eaux usées et pluviales	0 \$	0 \$	35 322 \$	0 \$	0 \$	35 322 \$	
2016-15	Étude d'ingénierie de réduction du phosphore	Étang secteur Métabetchouan	Expertise technique en eaux usées	0 \$	0 \$	0 \$	50 000 \$	0 \$	50 000 \$	
2016-16	Étude d'ingénierie de réduction du phosphore	Étang secteur Lac-à-la-Croix	Expertise technique en eaux usées	0 \$	0 \$	0 \$	30 000 \$	0 \$	30 000 \$	
Sous-totaux par type										
			Distribution de l'eau potable	0 \$	12 778 \$	33 139 \$	0 \$	0 \$	45 917 \$	
			Collecte des eaux usées et pluviales	0 \$	0 \$	35 322 \$	0 \$	0 \$	35 322 \$	
			Expertise technique en eaux usées	0 \$	0 \$	0 \$	80 000 \$	0 \$	80 000 \$	
			Total	0 \$	12 778 \$	68 461 \$	80 000 \$	0 \$	161 239 \$	

Municipalité (code géographique) : Métabetchouan--Lac-à-la-Croix (93012)

N° de dossier : 1093012

Programme : TECQ 2014-2018

Date de transmission : 2018-02-20

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

N°	Titre	Localisation	Type d'infrastructure	Coûts des travaux					Commentaire	
				2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		Total
2015-20	Plan d'intervention	Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales	0 \$	26 004 \$	5 982 \$	0 \$	0 \$	31 986 \$	
Sous-totaux par type										
		Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales		0 \$	26 004 \$	5 982 \$	0 \$	0 \$	31 986 \$	
		Total		0 \$	26 004 \$	5 982 \$	0 \$	0 \$	31 986 \$	

Municipalité (code géographique) : Métabetchouan--Lac-à-la-Croix (93012)

N° de dossier : 1093012

Programme : TECQ 2014-2018

Date de transmission : 2018-02-20

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout

N°	Titre	Localisation	Type d'infrastructur	Long. (m)	Nb de conduit	Coûts des travaux					Répartition		Commentaire	
						2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Total	%		Coûts
2017-3	Renouvellement des conduites	Rue Saint-Georges - secteur Métabetchouan	Distribution	196	1	0 \$	0 \$	0 \$	420 000 \$	0 \$	420 000 \$	40	168 000 \$	Tronçons 13-2 et 13-3, incluant réfection de chaussée
			Collecte	196	1							60	252 000 \$	
2017-7	Renouvellement des conduites	Rue Saint-André - secteur Métabetchouan	Distribution	94	1	0 \$	0 \$	0 \$	190 000 \$	0 \$	190 000 \$	40	76 000 \$	Tronçon 3-1B, incluant réfection de chaussée
			Collecte	94	1							60	114 000 \$	
2017-8	Renouvellement des conduites	Rue Villeneuve-Secteur Métabetchouan	Distribution	162	1	0 \$	0 \$	0 \$	160 000 \$	0 \$	160 000 \$	100	160 000 \$	Tronçons 119-1 et 119-2, la portion des travaux sous la route régionale sera en forage dirigé
2017-9	Renouvellement des conduites	Route Ste-André - Secteur Métabetchouan	Approvisionnement	342	1	0 \$	0 \$	0 \$	215 000 \$	0 \$	215 000 \$	100	215 000 \$	Tronçon 86-2A, la conduite est hors-chaussée
Sous-totaux par type														
			Distribution	452	3	0 \$	0 \$	0 \$	404 000 \$	0 \$	404 000 \$			
			Approvisionnement	342	1	0 \$	0 \$	0 \$	215 000 \$	0 \$	215 000 \$			
			Collecte	290	2	0 \$	0 \$	0 \$	366 000 \$	0 \$	366 000 \$			
			Total	1 084	6	0 \$	0 \$	0 \$	985 000 \$	0 \$	985 000 \$			

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la colonne «titre», le travail utilise alors l'enveloppe de 20%

Municipalité (code géographique) : Métabetchouan--Lac-à-la-Croix (93012)

N° de dossier : 1093012

Programme : TECQ 2014-2018

Date de transmission : 2018-02-20

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMOT)

N°	Titre	Localisation	Type d'infrastructure	Coûts des travaux					Commentaire	
				2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019		Total
2017-400	* Réfection terrain de balle	Secteur Lac-à-la-Croix	Infrastructures sportives / récréatives	0 \$	0 \$	0 \$	213 147 \$	0 \$	213 147 \$	Estimation du coût total des travaux 369 414 \$
Sous-totaux par type										
				Infrastructures sportives / récréatives	0 \$	0 \$	0 \$	213 147 \$	0 \$	213 147 \$
				Total	0 \$	0 \$	0 \$	213 147 \$	0 \$	213 147 \$

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la colonne «titre», le travail utilise alors l'enveloppe de 20%

Municipalité (code géographique) : Métabetchouan--Lac-à-la-Croix (93012)

N° de dossier : 1093012

Programme : TECQ 2014-2018

Date de transmission : 2018-02-20

Priorité 4 - Voirie locale (MTQ)

Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ.

Municipalité (code géographique) : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (93012)

N° de dossier : 1093012

Programme : TECQ 2014-2018

Date de transmission : 2018-02-20

Travaux priorité 4 - Voirie locale, matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT

Exercice financier	Coûts des travaux prévus	Coûts des travaux réalisés	Total
2014-2015	0 \$	0 \$	0 \$
2015-2016	0 \$	0 \$	0 \$
2016-2017	0 \$	0 \$	0 \$
2017-2018	213 147 \$	0 \$	213 147 \$
2018-2019	0 \$	0 \$	0 \$
Total	213 147 \$	0 \$	213 147 \$

Sommaire des coûts des travaux du MTQ

Exercice financier	Coûts des travaux prévus	Coûts des travaux réalisés	Total
2014-2015	0 \$	0 \$	0 \$
2015-2016	0 \$	0 \$	0 \$
2016-2017	0 \$	0 \$	0 \$
2017-2018	0 \$	0 \$	0 \$
2018-2019	0 \$	0 \$	0 \$
Total	0 \$	0 \$	0 \$

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4

Exercice financier	Coûts des travaux prévus	Coûts des travaux réalisés	Total
2014-2015	0 \$	0 \$	0 \$
2015-2016	0 \$	38 782 \$	38 782 \$
2016-2017	0 \$	74 423 \$	74 423 \$
2017-2018	1 278 147 \$	0 \$	1 278 147 \$
2018-2019	0 \$	0 \$	0 \$
Total	1 278 147 \$	113 205 \$	1 391 352 \$

Bilan des investissements prioritaires

Investissements prioritaires prévus et réalisés :	1 391 352 \$
Montant de la contribution gouvernementale :	1 393 753 \$
Surplus / déficit :	(2 401 \$)